

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น /			
2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว			
3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถ้วน)			
4.ลักษณะงานโดยสังเขป ประเภทอาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 9.00 x 22.00 เมตร รายละเอียด ตามการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ของ อบต.นาจิว กำหนด			
5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 800,000.-บาท			
6.บัญชีประมาณราคากลาง			
6.1	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)	จำนวน	4 แผ่น
6.2	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)	จำนวน	1 แผ่น
6.3	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน	1 แผ่น
7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1	นายเจตน์	อหันทะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2	นางสาวสุวภัทร	เสาว์บุบผา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
7.3	นายสมิทธิ์	ชาติมนตรี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเจตน์ อหันทะ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวภัทร เสาว์บุบผา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสมิทธิ์ ชาติมนตรี)

กรรมการ

อนุมัติ


(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว


สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

- ประเภท อาคารเอนกประสงค์
- เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว
- สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว
- ผู้ประมาณราคา
- แบบเลขที่ -
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
- กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	613,063	1.3056	800,414.63	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			800,414.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)	แปดแสนบาทถ้วน		800,000.00	***
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	198			ตารางเมตร
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	4,040			บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเจตน์ อหันตะ)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุวภัทร์ เสาวบุบผา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมิทธิ ชาติมนตรี)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 7 ตำบลนาจิวอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

ประมาณราคาโดย นายเจตน์ อหันตะ

ประมาณราคาวันที่ เดือน 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 งานดินถม	0	ลบ.ม.	130	-	63	-	-	
	1.2 ขุดดินฐานรากและถมคืน	27	ลบ.ม.	-	-	99	2,673	2,673	
	1.3 ทราดยาบช่มน้ำอัดแน่น	15	ลบ.ม.	360	5,400	91	1,365	6,765	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	1,869	1,869	398	398	2,267	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	36	ลบ.ม.	1,962	70,632	398	14,328	84,960	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	0.55	ตัน	-	-	2,681	1,485	1,485	
	- เหล็ก SR 24 Ø 6 มม.	26.64	กก.	22.74	606	-	-	606	
	- เหล็ก SR 24 Ø 9 มม.	29.94	กก.	21.44	642	-	-	642	
	- เหล็ก SD 40 Ø 12 มม.	497.28	กก.	20.84	10,363	-	-	10,363	
	- ลวดผูกเหล็ก	17	กก.	35	582	-	-	582	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	264	ตร.ม.	35	9,240	5	1,320	10,560	
	1.7 งานแบบหล่อคอนกรีต	27	ตร.ม.	-	-	120	3,240	3,240	
	- ไม้แบบ	19	ลบ.ฟ.	300	5,670	-	-	5,670	
	- ไม้คร่า	6	ลบ.ฟ.	300	1,701	-	-	1,701	
	- ไม้ค้ำยัน	20	ตัน	40	800	-	-	800	
	- ตะปู	7	กก.	54	367	-	-	367	

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 7 ตำบลนาจิวอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

ประมาณราคาโดย นายเจตน์ อหันตะ

ประมาณราคาวันที่ เดือน 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.8	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- H-BEAMขนาด 200x200x8x12 ม.ม.หนัก 49.9 กก./ม.	10	ท่อน	7,355	73,550	3,588	35,880	109,430	
	- เหล็กแผ่น 0.25x0.25 ม.หนา 10 มม.(พร้อมอุปกรณ์)	10	ชุด	100	1,000	-	-	1,000	
	- เหล็กแผ่นหัวเสา 0.25x0.25 ม.หนา 10 มม.(พร้อมอุปกรณ์)	20	ชุด	150	3,000	-	-	3,000	
1.9	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด ϕ 3" หนา 3.5 ม.ม.	23	ท่อน	1,107	25,461	350	8,050	33,511	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด ϕ 2" หนา 3.0 ม.ม.	83	ท่อน	615	51,045	255	21,165	72,210	
	- ค่าตัดโค้งเหล็ก	108	ม.	0	-	50	5,400	5,400	
	- เหล็ก C - 125x50x20x3.2 มม.(36.78กก./ท่อน)	52.00	ท่อน	750	39,000	368.00	19,136	58,136	
	- ทาสีกันสนิม	313	ตร.ม.	35	10,955	35	10,955	21,910	
	- ทาสีน้ำมัน	313	ตร.ม.	40	12,520	35	10,955	23,475	
	- ค่าประกอบติดตั้งโครงเหล็ก	1	Lot	10,000	10,000	-	-	10,000	
	- ลวดเชื่อม	50	กล่อง	120	6,000	-	-	6,000	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							476,753	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา		รวม					118,310	

ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 7 ตำบลนาจิวอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

ประมาณราคาโดย นายเจตน์ อหันตะ

ประมาณราคาวันที่ เดือน 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							118,310	
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคา มุง METAL SHEET หนา 0.33 มม.	370	ตร.ม.	138	51,060	70	25,900	76,960	
	- ฉนวนกันความร้อน	324	ตร.ม.	65	21,060	-	-	21,060	
	- ครอบปิดข้าง	27	เมตร	120	3,240	50	1,350	4,590	
	- สกรูยึดสันลอน	1000	ตัว	2.50	2,500	-	-	2,500	
	- โครงคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2"	25	ท่อน	228	5,700	100	2,500	8,200	
	- ทาสีกันสนิม	20	ตร.ม.	35	700	35	700	1,400	
	- ลวดเชื่อม	30	กล่อง	120	3,600	-	-	3,600	
	รวมงานข้อ 2.1							118,310	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- งานระบบไฟฟ้า	1	LS.	18,000	18,000	-	-	18,000	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							18,000	