



## ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

### เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภทไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

#### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๓ จำนวน ๒ สาย ตำบลนาจ้าว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๗,๐๐๐.-บาท

ลักษณะงานโดยสังเขป-สายโนนสวรรค์-โคกกลาง โดยการซ่อมแซมลูกรังในช่วงที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งให้เรียบร้อย ปริมาณลูกรัง ๙๖๐.๐๐ ลบ.ม.

-สาย ขก.๕๐๑๒-โคกกลาง (ลานมัน) โดยการซ่อมแซมลูกรังในช่วงที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งให้เรียบร้อย ปริมาณลูกรัง ๖๔๒.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง ของ อบต.นาจ้าว กำหนดรายละเอียดตามการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง ของ อบต.นาจ้าว กำหนด

๓.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๖๗,๐๐๐.-บาท

#### ๔.บัญชีประมาณราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔) จำนวน - แผ่น

๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕) จำนวน - แผ่น

๔.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

#### ๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                    |            |                                 |                            |
|--------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|
| ๕.๑ นายเจตน์       | อหันทะ     | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง      | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๕.๒ นายประสพสุข    | สุราฤทธิ์  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ                    |
| ๕.๓ นางสาวสุวิภัทร | เสาว์บุบผา | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด        | กรรมการ                    |

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖



# สรุปประมาณราคา

อบต.นาจี้

1. โครงการ ข่อมแซมถนนลูกรัง

2. สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจี้ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น  
สายทาง สายโนนสวรรค์-โคกกกลาง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200.00 ม. ทน 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตร.ม.

3. งบประมาณตามประมาณการ 217,000.00 บาท.

4. รายละเอียดของแบบแปลน อบต.นาจี้กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

| ลำดับ                                                 | รายการ                                         | ปริมาณงาน |          | ราคา/หน่วย<br>( บาท ) | เป็นเงิน<br>( บาท ) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------|
|                                                       |                                                | หน่วย     | จำนวน    |                       |                     |
| 1                                                     | ถางป่าขุดตอขนาดเบา                             | ตร.ม.     | 6,000.00 | 2.43                  | 14,580.00           |
| 2                                                     | งานตัดขึ้นรูปคันทาง                            | ลบ.ม.     |          | -                     | -                   |
| 3                                                     | งานพื้นทางลูกรัง                               | ลบ.ม.     | 960.00   | 211.39                | 202,934.40          |
| 4                                                     | งานดินถม                                       | ลบ.ม.     | -        | -                     | -                   |
| 5                                                     | งานท่อระบายน้ำ คล.ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ลบ.ม.     | -        | -                     | -                   |
| 6                                                     | งานท่อระบายน้ำ คล.ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.        | -        | -                     | -                   |
| 7                                                     | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                       | ป้าย      | 1.00     |                       | -                   |
| สรุป ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น |                                                |           |          |                       | 217,514.40          |
| คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)    |                                                |           |          |                       | 217,000.00          |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุภัทรา เสาวบุผา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสพสุข สุราฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจตน์ อหันตะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง**

ที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

สายทาง สายโนนสวรรค์-โคกกลาง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200.00 ม. หนา 0.1 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตร.ม.

ประมาณราคาวันที่ 21 มีนาคม 2566

| ลำดับ | รายการ                                                      | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน                                            | $F_N$      | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| 1     | ถางป่าขุดตอขนาดเบา                                          | ตร.ม. | 6,000.00 | 1.78         | 10,680.00                                          | 1.3624     | 2.43                      | 14,550.43  |
| 2     | งานดินถม                                                    | ลบ.ม. | -        | 129.00       | -                                                  | -          | -                         | -          |
| 3     | งานพื้นทางลูกรัง                                            | ลบ.ม. | 960.00   | 155.16       | 148,953.60                                         | 1.3624     | 211.39                    | 202,934.38 |
| 4     | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -                                                  | -          | -                         | -          |
| 5     | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -                                                  | -          | -                         | -          |
| 6     | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -                                                  | -          | -                         | -          |
| 7     | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                    | ป้าย  | 1.00     | -            | -                                                  | 1.0000     | -                         | -          |
|       |                                                             |       |          |              | 170,313.60                                         | <b>รวม</b> |                           | 217,484.81 |
|       |                                                             |       |          |              | <b>ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)</b> |            | <b>ปรับยอด</b>            | 217,000.00 |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง  
 ปริมาณงาน

6,000.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 36.17 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นางสาวสุวิภากร เสาร์บุบผา )  
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายประสพสุข สุราฤทธิ์ )  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ( นายเจตน์ อหันตะ )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

## สรุปประมาณราคา


อบต.นาจี้

1. โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง
2. สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจี้ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น  
สายทาง แยก ขก.5012-โคกกกลาง(ลานมัน)  
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,560.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800.00 ตร.ม.
3. งบประมาณตามประมาณการ 150,000.00 บาท.
4. รายละเอียดของแบบแปลน งบต.นาจี้กำหนด
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

| ลำดับ                                       | รายการ                                           | ปริมาณงาน |          | ราคา/หน่วย<br>( บาท ) | เป็นเงิน<br>( บาท ) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------|
|                                             |                                                  | หน่วย     | จำนวน    |                       |                     |
| 1                                           | ถางป่าขุดต่อขนาดเบา                              | ตร.ม.     | 7,800.00 | 2.43                  | 18,954.00           |
| 2                                           | งานตัดขั้นรูปคันทาง                              | ลบ.ม.     |          | -                     | -                   |
| 3                                           | งานพื้นทางลูกรัง                                 | ลบ.ม.     | 624.00   | 211.39                | 131,907.36          |
| 4                                           | งานดินถม                                         | ลบ.ม.     | -        | -                     | -                   |
| 5                                           | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3  | ลบ.ม.     | -        | -                     | -                   |
| 6                                           | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3  | ม.        | -        | -                     | -                   |
| 7                                           |                                                  | ป้าย      | -        |                       | -                   |
|                                             |                                                  |           |          |                       |                     |
|                                             |                                                  |           |          |                       |                     |
|                                             |                                                  |           |          |                       |                     |
|                                             |                                                  |           |          |                       |                     |
| สรุป                                        | ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น |           |          |                       | 150,861.36          |
| คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |                                                  |           |          |                       | 150,000.00          |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุวภัทร เสาร์บุบผา)

หัวหน้าสำนักปลัด



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสพสุข สุราฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจตน์ อหันตะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

ที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจัว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

สายทาง แยก ขก.5012-โคกกกลาง(ลานมัน)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,560.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800.00 ตร.ม.

ประมาณราคาวันที่ 21 มีนาคม 2566

| ลำดับ | รายการ                                                      | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน                              | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|------------|
| 1     | ถางป่าขุดตอขนาดเบา                                          | ตร.ม. | 7,800.00 | 1.78         | 13,884.00                            | 1.3624 | 2.43                      | 18,915.56  |
| 2     | งานดินถม                                                    | ลบ.ม. | -        | 129.00       | -                                    | -      | -                         | -          |
| 3     | งานพื้นทางลูกรัง                                            | ลบ.ม. | 624.00   | 155.16       | 96,819.84                            | 1.3624 | 211.39                    | 131,907.35 |
| 4     | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -                                    | -      | -                         | -          |
| 5     | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -                                    | -      | -                         | -          |
| 6     | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -        | -            | -                                    | -      | -                         | -          |
|       |                                                             | ม.    |          |              | -                                    | -      | -                         | -          |
|       |                                                             |       |          |              | 124,587.84                           | รวม    |                           | 150,822.91 |
|       |                                                             |       |          |              | ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) |        | ปรับยอด                   | 150,000.00 |

①

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

124,587.84

②

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ปริมาณงาน

7,800.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

19.23 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นางสาวสุวิภัทร เสาร์บุบผา )  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายประสพสุข สุราฤทธิ์ )  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
( นายเจตน์ อหันตะ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง