



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภทไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายดงเย็น-ห้วยฮีบิด บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลนาจ้าว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,000.-บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป -คสล.สายดงเย็น-ห้วยฮีบิด บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ของ อบต.นาจ้าว กำหนด
- 3.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นเงิน 497,000.-บาท
- 4.บัญชีประมาณราคากลาง
 - 4.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.4) จำนวน - แผ่น
 - 4.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.5) จำนวน - แผ่น
 - 4.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
- 5.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.1 นายเจตน์ อหันตะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.2 นายประสพสุข สุราฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
 - 5.3 นางสาวสุวิภัทร เสาวบุบผา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายจรูญ ศิริโคจรลงมติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายตงเย็น-ห้วยอืด บ้านตงเย็น หมู่ที่ ๕ ตำบลนาวิ้ว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๒๒.๐๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๘.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _H	ราคาต่อหน่วย×F _H	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๑๑๐.๐๐	๑.๖๓	๑,๘๐๙.๓๐	๑.๓๖๐๗	๒.๒๒	๒,๔๖๑.๕๑
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานป้ายประชาสัมพันธโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
๘	งานทราฟฟิคบรองผิวทางคอนกรีต ทน ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	๔๔.๔๐	๗๔๐.๘๙	๓๒,๘๙๕.๕๒	๑.๓๖๐๗	๑,๐๐๘.๑๓	๔๔,๙๐๓.๖๕
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๘๘๘.๐๐	๓๕๓.๑๗	๓๑๓,๖๑๔.๙๖	๑.๓๖๐๗	๔๘๐.๕๖	๔๒๖,๗๓๕.๘๘
๑๐	Expansion Joint	ม.	๑๖.๐๐	๑๔๘.๓๘	๒,๓๗๔.๐๘	๑.๓๖๐๗	๒๐๑.๙๐	๓,๕๗๖.๙๘
๑๑	Contraction Joint	ม.	๗๒.๐๐	๙๔.๘๓	๖,๘๒๗.๗๖	๑.๓๖๐๗	๑๒๙.๐๔	๙,๖๕๖.๘๒
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๔๔.๔๐	๑๒๗.๑๒	๕,๖๔๔.๑๓	๑.๓๖๐๗	๑๗๖.๙๗	๗,๘๒๑.๑๐
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๒๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๕๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
					๓๖๓,๑๖๕.๗๕	รวม		๔๙๗,๑๕๙.๖๓
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔					ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด		๔๙๗,๐๐๐.๐๐

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

๓๖๓,๑๖๕.๗๕

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

๑.๓๖๐๗

(ลงชื่อ)

(นายเจตน์ อหันทะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายประสพสุข สุราฤทธิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวิทย์ (เลาเว่บผา))

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด