



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภทไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1.	ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สาย ขก.5012 ข้างสระน้ำ บ้านนาจ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนาจิว อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดขอนแก่น / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว		
2.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,200.-บาท		
	ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. สาย ขก.5012 ข้างสระน้ำ บ้านนาจ้อง หมู่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไต้หวัน 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 752 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง ของ อบต.นาจิว กำหนด		
3.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21.พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 390,300.-บาท		
4.	บัญชีประมาณราคากลาง		
4.1	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)	จำนวน -	แผ่น
4.2	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)	จำนวน -	แผ่น
4.3	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน 1	แผ่น
5.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
5.1	นายเจตน์ อหันตะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
5.2	นางสาวสุภัทร เสาว์บุบผา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
5.3	นายสมิทธิชาติมนตรี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายแยก ขก.๕๐๑๒-ข้างสะพานบ้านนาจ้อง บ้านนาจ้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจ้อง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๒.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๙๔๐.๐๐	๑.๖๐	๑,๕๐๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๑๘	๒,๐๔๙.๐๕
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๗.๖๐	๗๓๓.๖๘	๒๗,๕๘๖.๓๗	๑.๓๖๒๔	๙๙๙.๕๗	๓๗,๕๘๓.๖๗
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๗๕๒.๐๐	๓๒๑.๓๙	๒๔๑,๖๘๕.๒๘	๑.๓๖๒๔	๔๓๗.๘๖	๓๒๙,๒๗๒.๐๓
๑๐	Expansion Joint	ม.	๑๒.๐๐	๑๔๗.๖๘	๑,๗๗๒.๑๖	๑.๓๖๒๔	๒๐๑.๒๐	๒,๔๑๔.๓๙
๑๑	Contraction Joint	ม.	๖๐.๐๐	๙๔.๒๓	๕,๖๕๓.๘๐	๑.๓๖๒๔	๑๒๘.๓๘	๗,๗๐๒.๗๔
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๓๗.๖๐	๑๖๑.๘๖	๖,๐๘๕.๙๔	๑.๓๖๒๔	๒๒๐.๕๒	๘,๒๙๑.๔๘
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๑	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๑	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๑	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๑	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๑	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๒๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๑	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๕๐ x ๑.๐๐ ม. ชั้น ๑	ม.	-	-	-	-	-	-
					๒๘๔,๒๘๗.๕๕		รวม	๓๙๐,๓๑๓.๓๖
							ปรับยอด	๓๙๐,๓๐๐.๐๐


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน-)

รวม
ปรับยอด

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= ๒๘๔,๒๘๗.๕๕
 = ๑.๓๖๒๔

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเจตน์ อหันตะ)
 ผอ.กองช่าง
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวสุวิภา เสาร์บุบผา)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมทธิ์ ขาติมนตรี)
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน